

Rent By One

Mike Fölsing · Steinfurter Straße 26 · 36358 Herbstein-Schlechtenwegen
Tel. Büro 0 66 47 91 99 130 · Mail info@rent-by-one.de · www.rent-by-one.de

Ausführung

- > Bauweise aufgebaut
- > Bauweise aufgebaut
- > Containeraussehnhöhe 2800 mm
- > Rauminnenhöhe 2540 mm
- > Ausführung Dachrahmen Standard-Ausführung
- > Ausführung Ecksäule Standard-Ausführung
- > Ausführung Bodenkonstruktion Standard-Bodenquerträger
- > Parapethöhe 1030 mm (über Fußbodenoberkante FOK)

Lackierung

- > Containerfarbe RAL 5010 Enzianblau

Innendekor

- > Innendekor Spanplatte weiß
- > Innendekor Decke Spanplatte weiß

Dämmung

- > Wanddämmung Mineralwolle 60 mm
- > Dachdämmung Mineralwolle 100 mm
- > Bodendämmung Mineralwolle 100 mm

Elektrik

- > Ausführung Elektro-Anschluss inkl. CEE-Versenkungen, inkl. Verteilerkasten
- > Elektrik VDE Standard (400V/32A/5-polig)

Ausführung Bodenkonstruktion

- > Staplertaschenabstand 2050 mm
- > Bodenplatte P5 Bodenspanplatte
- > Bodenbelag CLASSIC IMPERIAL grau 1,5 mm R9

Ausstattung

- > 2 Stk. Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag und Rollladen
..... Stockaußenmaß 945 x 1200 mm
..... lichte Fensteröffnung 821 x 1076 mm
..... Parapethöhe 1030 mm (über Fussbodenoberkante FOK)
..... Rollladen mit Kunststoff Lamellen
..... Isolierverglasung mit Gasfüllung
- > 1 Stk. Stahlaufentür
..... Baurichtmaß (Breite) 875 mm
..... lichte Durchgangsbreite 811 mm
..... lichte Durchgangshöhe 2065 mm
..... außen aufgehend
- > 1 Stk. Türstopper

Elektroausstattung

- > 3 Stk. Steckdose, 2-fach
- > 1 Stk. Ausschalter
- > 1 Stk. Kabeldurchführung (d=40 mm) im Paneel, mit Verschlussstopfen

Heizungs-, Lüftungs-, Kühlungsausstattung

- > 1 Stk. E-Konvektor 2 kW

Beleuchtung

- > 2 Stk. Anbauleuchte LED 43 W

Sonstige Ausführungen und Hinweise gem. unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.